Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA „DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁÓW WARZELNYCH GAZOWYCH (2 SZT.) I KLIMATYZATORÓW (3 SZT.)" O ZNAKU DAB-230-01/21

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na dostawę wraz z montażem kotłów warzelnych gazowych (2 szt.) i klimatyzatorów (3 szt.):

Pytanie nr 1 (dot. części nr 2)
„Gdzie mają być umieszczone jednostki zewnętrzne? Na jakiej wysokości?"

Odpowiedź:
Z związku z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach znajdujących się na parterze, jednostki zewnętrzne (3 szt.) do każdego z klimatyzatorów należy zamontować na zewnątrz każdego z pomieszczeń na elewacji na wysokości standardowej.

Pytanie nr 2 (dot. części nr 2)
„Jakiej mocy mają być urządzenia bądź do jak dużych pomieszczeń mają być dobrane."

Odpowiedź:
Klimatyzator nr 1 ma mieć moc min. 13 kW. Klimatyzator nr 2 ma mieć moc min. 8 kW, natomiast klimatyzator nr 3 ma mieć moc min. 6 kW.

Pytanie nr 3 (dot. części nr 2)
„Czy jednostki wewnętrzne mają być ścienne?"

Odpowiedź:
Klimatyzator nr 3 ma być ścienny, natomiast klimatyzatory nr 1 i nr 2 mają być kasetonowe.

Pytanie nr 4 (dot. części nr 2)
„Jaka jest odległość jednostek wewnętrznych od zewnętrznych?"

Odpowiedź:
Wszystkie trzy klimatyzatory będą zasilane z gniazdek elektrycznych.
Odległość klimatyzatora nr 1 od gniazdka elektrycznego wynosi 5 metrów. Odległość klimatyzatora nr 2 od gniazdka elektrycznego wynosi 5 metrów. Odległość klimatyzatora nr 3 od gniazdka elektrycznego wynosi 5 metrów. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach.
Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 1 – 7 metrów.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 2 – 6 metrów.

Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 3 – 3 metry.

Ponadto w dokumentacji na stronie Zamawiającego dot. przedmiotowego konkursu dodano rzuty pomieszczeń.

Pytanie nr 5 (dot. części nr 2)

„Czy będą potrzebne pompki skroplin?"

Odpowiedź:

Nie. Skropliny na zewnątrz pomieszczenia można odprowadzić grawitacyjnie.

Pytanie nr 6 (dot. części nr 2)

„Proszę o informację na temat klimatyzatora 13 KW jeśli chodzi o zasilanie takich klimatyzatorów to jednostka wewnętrzna jest zasilana 220V ale jednostka zewnętrzna 380V czy jest dopuszczalne zastosowanie takiego zasilania gdyż nie spotkałem się na rynku z innymi klimatyzatorami chyba że jest mają Państwo w ofercie odpowiedniego producenta to proszę o informację?"

Odpowiedź:

W przypadku klimatyzatora nr 1 istotnie jednostka zewnętrzna powinna być zasilana 380V.