

UWAGI:

1. Ochronę odgromową wykonać zgodnie z normą PN–EN 62305.
2. Na powierzchni dachu na ścianach oddzielenia pożarowego oraz na murowanych kominach wentylacyjnych ułożyć zwody instalacji odgromowej.
3. Zwody poziome niskie wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm i układać na wspornikach dachowych.
4. Do zwodów należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy (drabiny, włazy, barierki, obróbki blacharskie, itp.) znajdujące się na powierzchni dachu. Połączenia wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm.
5. Maszt anteny RTV SAT, konstrukcje klap dymowych i wyrzutni powietrza systemów wentylacyjnych wyposażyć w systemowe zwody pionowe o takiej wysokości, aby chronione elementy znajdowały się w strefie ochronnej zwodów. Zwody pionowe można łączyć z chronionymi urządzeniami za pomocą izolacyjnych elementów dystansowych (maszt anteny i urządzenia zasilane elektrycznie) lub bezpośrednio (pozostałe urządzenia).
6. Przewody odprowadzające wykonane z drutu Fe/Zn Ø8mm układać w warstwie ocieplenia elewacji w rurach izolacyjnych PCV. Przewody odprowadzające należy połączyć z uziomem budynku poprzez złącza kontrolne. Złącza kontrolne instalować w skrzynkach umieszczonych na elewacji w warstwie ocieplenia lub w ziemi.
7. Dla instalacji odgromowej wykorzystany zostanie istniejący uziom pawilonu nr 4. Wzdłuż ścian dobudowanej części należy ułożyć uziom wykonany z płaskownika Fe/Zn 40x5. Projektowany odcinek uziomu należy układać na głębokości min. 0,6m, w odległości min. 1,0m od ścian i połączyć z istniejącym uziomem budynku.

OZNACZENIA:

- istniejący uziom pawilonu 4
- projektowany odcinek uziomu Fe/Zn 40x5
- zwód poziomy niski Fe/Zn Ø8mm
- zwód pionowy
- przewód odprowadzający ze złączem kontrolnym

Karpia konsulting sp. z o.o. ul. Brzozowa 17/3, 31-050 Kraków, tel./fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 1141/6, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW		
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W KRAKOWIE	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
TREŚĆ RYS	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	SKALA 1:200	NR RYS. 6/19

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/80	inż. Maria Świątkiewicz Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: Dyskusja: autorskie prawa pokrewne z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com