PRZEKRÓJ A-A z arch.

Skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B z arch.

Skala 1:50



BETON KONSTRUKCYJNY:
C25/30 (B30)
C16/20 (B20) -PODBICIE FUND.
C12/15 (B15) - BETON WYRÓWNAWCZY
OTULINA:
- FUNDAMENTY: 50mm
- ELEMENTY POZOSTAŁE: 30mm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN i A-0
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAWCA JEST BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZANY :
   – SPRAWDZIĆ ELEMENTY ZAKRYTE I POTWIERDZIĆ ICH ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI.
   – WYKONANIA ODKRYWEK ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I ICH INWENTARYZACJI KONSTRUKCYJNEJ
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4. POZOSTAŁE ELEMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY. ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. BELKI STALOWE HEA200 POŁOŻYĆ NA 20CM PODUSZCZE BETONOWEJ B20.
6. BELKI STALOWE HEA120 SPAWAĆ DO BELEK HEA 200.
7. PODBICIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ODCINKAMI POPRZEZ PODLANIE BETONEM. DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DO JEDNETAPOWEGO WZMOCNIENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PO PO OKREŚLENIU GŁĘBOKOŚCI I SEROKOŚCI FUNDAMENTÓW, RODZAJU GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIE I POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH.

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220357

INWESTOR	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków	EDYCJA	DATA 01.2013
LOKALIZACJA	dz. nr 1167/8 obr 59 Podgórze ul. Wielicka 267, Kraków	BRANŻA KONSTR	FAZA PW
PROJEKT	Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudową balkonów pawilonu IV Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	SKALA 1:50	NR RYS. PW.03
TEMAT RYS	PRZEKROJE: A-A,B-B.		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Marek Jarosz Upr. Bud. MAŁOPOLSKIE/09	mgr inż. Andrzej Palonek Upr. Bud. 338/2002	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: (Ustawa autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. nr. 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)